
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku plebanii w Chróście
ADRES INWESTYCJI : Chróście 133, 98 - 430 Bolesławiec
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka w Chróście pod wezwaniem św. Mikołaja Bpa w Chróście
ADRES INWESTORA : Chróście 133, 98 - 430 Bolesławiec
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 04.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z zamontowanych desek na wpust lub półwpust budynku plebani 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
2	KNR 4-01 0615-07	Dwukrotne odgrzybianie konstrukcji rozebranych ścian budynku metodą opryskania ciągłego - pow.odgrzyb.ponad 20 m2 środkami solnymi typu FOBOS M4 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
3	KNNR-W 3 0703-01	Wykonanie konstrukcji nośnej na ścianach z kantówki pod elewację z deski elewacyjne - ruszt nośny drewniany na ścianach 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
4	KNR 9-12 0205-01	Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków z bali drewnianych wykonywane płytami z wełny mineralnej grubości 12 cm na ruszcie drewnianym 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
5	KNR K-05 0103-01	Folie wstępnego krycia układane na ruszcie - montaż membrany izolacyjnej ocieplenia ścian 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
6	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat o wymiarach 2 x 5 cm na ścianach bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
7	KNR 0-21 4004-02	Montaż deski elewacyjnej modrzewiowej na styk jednostronnie struganej grubości 3 cm o szer. do 25 cm 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
8	KNR-W 4-01 0912-08 kalkulacja własna	Montaż listew łączeniowych wyprofilowanych lub z gładkich na krawędzich łączenia desek elewacyjnych 250	szt. szt.	 250.000	
				RAZEM	250.000
9	KNR 4-01 0628-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza elewacji z desek metodą smarowania preparatami olejowymi - olej lniany 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
10	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II 1	kurs kurs	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR AT-06 0108-05	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km 1	kurs kurs	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000